Takomokadun katusuunnitelma

Tekninen lautakunta 06.10.2026 § 102
546/10.03.01.01.00/2026

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Takomokadun jatkeen katusuunnitelman.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Selostus

Leppäveden Näätämäen teollisuusalueella sijaitseva Takomonkadun jatke on osoitettu valtuuston 23.5.2025 §18 hyväksymässä asemakaavassa. Kadunjatkeen varrelle sijoittuu rakennettuja ja rakentamattomia teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita, jotka ovat yksityisomistuksessa.

Asemakaavaprosessin aikana on tehty maankäyttösopimus yksityisen maanomistajan kanssa ko. katusuunnitelman mukaisen ratkaisun toteuttamisesta. Sopimuksessa on sovittu, että maanomistaja vastaa kustannuksellaan

- Takomokadun jatkamisesta ja kääntöpaikan rakentamisesta kantavan kerroksen yläpintaan saakka (noin 80m), ja
- ajoyhteyden parantamisesta linkkimastolle (noin 30m).

Päällystyksestä, katuvalaistuksesta ja viimeistelytöistä vastaa kunta kustannuksellaan, joista muodostuu kustannusarvion perusteella kustannuksia yhteensä noin 37.000e

Takomonkadun jatkeen katusuunnitelmaehdotus, plv 500-580, on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 15.9.-29.9.2026 välisen ajan kunnan verkkosivuilla. Nähtävillä olosta julkaistiin kuulutus kunnan verkkosivuilla ja naapurikiinteistöjen omistajia tiedotettiin. Katusuunnitelmasta ei ole määräaikaan mennessä jätetty muistutuksia.

Suunnitelman mukaan katua jatketaan n. 80 m. Päällystetyn kadun leveydeksi tulee 7 m ja kadun päähän tulee kääntöpaikka. Kääntöpaikalta jatkuva ajoyhteys linkkimastolle on noin 3 metriä leveä.

Kadun kuivatus hoidetaan salaojin ja sivuojin ja ne liittyvät Takomokadun kuivatuksiin.

Katuvalaistus rakennetaan erillisen valaistussuunnitelman mukaan.

Kadulle katsotaan määrärahat ensi vuoden investointiohjelmasta.

Kadun rakentamistyöt on tarkoitus suorittaa ensi vuoden aikana.

Esityslistan ohessa:

- Yleiskartta
- Takomokadun katusuunnitelma, plv 500-580

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija	kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt p. 0400 317 759, suunnitteluinsinööri Kalle Puttonen p. 050 468 9497
Jakelu / toimenpiteet	maankäyttö