28.10.2026

598/10.03.01.01.00/2026

Kohde

Kuhankosken asemakaava-alueelle suunnitellaan kaksi uutta tonttikatua; Virkatalonkatu ja Koskelanranta. Nykyisellään alue on peltoaluetta. Alueelle on kaavoitettu muitakin katuja Virkatalonkadun pohjoispuolelle (mm. Kuhapuronkatu), mutta näiden katujen suunnittelu ja toteutus katsotaan myöhemmin.

Suunnitelmaratkaisut

Virkatalonkatu on 6 metriä leveä ja n. 230 metriä pitkä ja Koskelanranta 5 metriä leveä ja n. 90 metriä pitkä, minkä jälkeen väylä jatkuu huoltoväylänä n. 50 metriä. Kadut päällystetään asfaltilla, paitsi huoltoväylä toteutetaan sorapinnoitteella. Kadut päättyvät kääntölevityksiin.

Tonttialueella nopeusrajoitusalue 30 km/h.

Katujen kuivatus toteutetaan sivuojien ja hulevesiviemärien avulla. Alueelle esitetään tonteille huleveden tonttiliittymät.

Suunnitelmaan sisältyy myös Kesäjärvenkadun päällystys, Kantolantien päällystys, sekä saarekkeellisen suojatien rakentaminen Virkatalonkadun ja Kesäjärvenkadun välille.

Kustannusarvio

Kustannusarvio kohteelle kadun rakentamisen osalta on n. 565 000 €

Kalle Puttonen