Virkatalonkadun ja Koskelanrannan katusuunnitelmat

Tekninen lautakunta 03.11.2026
598/10.03.01.01.00/2026

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Virkatalonkadun ja Koskelanrannan katusuunnitelmat.

Päätös

Selostus

Kuhankosken asemakaava-alueella sijaitsevat Virkatalonkatu ja Koskelanranta on osoitettu valtuuston 13.2.2023 §4 hyväksymässä asemakaavassa. Kadut toimivat tonttikatuina. Nykyisellään alue on peltoaluetta. Alueen muut uudet kadut (mm. Kuhapuronkatu) tullaan suunnittelemaan ja rakentamaan myöhemmin.

Virkatalonkatu rakennetaan 6.0 metriä leveänä ja on 230 metriä pitkä. Koskelanranta rakennetaan 5.0 metriä leveänä ja on 90 metriä pitkä, minkä jälkeen väylä jatkuu huoltoväylänä jätevedenpumppaamolle n. 50 metriä. Molemmat kadut päättyvät kääntölevityksiin. Katujen kuivatus toteutetaan sivuojien ja hulevesiviemäreiden avulla.

Suunnitelmaan sisältyy myös Kesäjärvenkadun liittymän päällystys, Kantolantien päällystys ja levitys, sekä saarekkeellisen suojatien rakentaminen Virkatalonkadun ja Kesäjärvenkadun välille. Kustannusarvio katujen rakentamisen osalta on n. 565 000 €.

Virkatalonkadun ja Koskelanrannan katusuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 12.10.-26.10.2026 välisen ajan kunnan verkkosivuilla. Nähtävillä olosta julkaistiin kuulutus kunnan verkkosivuilla. Katusuunnitelmasta ei ole määräaikaan mennessä jätetty muistutuksia.

Kadulle on varattu määrärahat ensi vuoden investointiohjelmasta.

Kadun rakentamistyöt on tarkoitus aloittaa ensi talvena.

Esittelijä

Tekninen johtaja Janne Laiho

Valmistelija

suunnitteluinsinööri Kalle Puttonen p. 050 468 9497

Jakelu / toimenpiteet

maankäyttö